
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Oławska 31
INWESTOR : Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Oławska 31
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Joanna Węgiel
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczywistego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacja			
1 d.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		1,25*3,10*4+0,75*1,25*2+3,10*1,30*4+0,75*1,30*2+3,80*0,50*4+2,40* 0,50+3,75*1,25*3+1,50*1,25*2+4,20*1,26+3,75*1,35*6+1,50*1,35*2+ 4,20*1,35+2,25*0,53+4,90*0,53*4+2,65*0,53	m ²	120,430	
		5,0*3,00+3,30*0,90*10+3,30*1,20+4,00*1,20+2,60*[12,72+5,05+4,81+ 5,47+21,84]	m ²	183,174	
		13,80*[1,10+0,80+2,80+3,50+2,80+2,40+2,70*7]	m ²	445,740	
		1,80*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	89,802	
		1,50*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	74,835	
				RAZEM	913,981
2 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		1,25*3,10*4+0,75*1,25*2+3,10*1,30*4+0,75*1,30*2+3,80*0,50*4+2,40* 0,50+3,75*1,25*3+1,50*1,25*2+4,20*1,26+3,75*1,35*6+1,50*1,35*2+ 4,20*1,35+2,25*0,53+4,90*0,53*4+2,65*0,53	m ²	120,430	
		5,0*3,00+3,30*0,90*10+3,30*1,20+4,00*1,20+2,60*[12,72+5,05+4,81+ 5,47+21,84]	m ²	183,174	
		13,80*[1,10+0,80+2,80+3,50+2,80+2,40+2,70*7]	m ²	445,740	
		1,80*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	89,802	
		1,50*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	74,835	
				RAZEM	913,981
3 d.1	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach w technologii systemowej ociep- lenia ścian zewnętrznych	m ²		
		1,25*3,10*4+0,75*1,25*2+3,10*1,30*4+0,75*1,30*2+3,80*0,50*4+2,40* 0,50+3,75*1,25*3+1,50*1,25*2+4,20*1,26+3,75*1,35*6+1,50*1,35*2+ 4,20*1,35+2,25*0,53+4,90*0,53*4+2,65*0,53	m ²	120,430	
		5,0*3,00+3,30*0,90*10+3,30*1,20+4,00*1,20+2,60*[12,72+5,05+4,81+ 5,47+21,84]	m ²	183,174	
		13,80*[1,10+0,80+2,80+3,50+2,80+2,40+2,70*7]	m ²	445,740	
		1,80*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	89,802	
		1,50*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	74,835	
				RAZEM	913,981
4 d.1	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nało- żenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		1,25*3,10*4+0,75*1,25*2+3,10*1,30*4+0,75*1,30*2+3,80*0,50*4+2,40* 0,50+3,75*1,25*3+1,50*1,25*2+4,20*1,26+3,75*1,35*6+1,50*1,35*2+ 4,20*1,35+2,25*0,53+4,90*0,53*4+2,65*0,53	m ²	120,430	
		5,0*3,00+3,30*0,90*10+3,30*1,20+4,00*1,20+2,60*[12,72+5,05+4,81+ 5,47+21,84]	m ²	183,174	
		13,80*[1,10+0,80+2,80+3,50+2,80+2,40+2,70*7]	m ²	445,740	
		1,80*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	89,802	
		1,50*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	74,835	
				RAZEM	913,981
5 d.1	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		1,25*3,10*4+0,75*1,25*2+3,10*1,30*4+0,75*1,30*2+3,80*0,50*4+2,40* 0,50+3,75*1,25*3+1,50*1,25*2+4,20*1,26+3,75*1,35*6+1,50*1,35*2+ 4,20*1,35+2,25*0,53+4,90*0,53*4+2,65*0,53	m ²	120,430	
		5,0*3,00+3,30*0,90*10+3,30*1,20+4,00*1,20+2,60*[12,72+5,05+4,81+ 5,47+21,84]	m ²	183,174	
		13,80*[1,10+0,80+2,80+3,50+2,80+2,40+2,70*7]	m ²	445,740	
		1,80*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	89,802	
		1,50*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]	m ²	74,835	
				RAZEM	913,981
2		Obróbki blacharskie			
6 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3*18,00	m	54,000	
				RAZEM	54,000
7 d.2	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm cynkowo-tytanowe matowe	m		
		3*18,00	m	54,000	
				RAZEM	54,000
3		Stolarka i ślusarka			
8 d.3	wycena in- dywidualna	Wymiana istniejących drzwi wejściowych - drzwi DZ wg zestawienia sto- larki	m ²		
		1,65*3,01	m ²	4,967	
				RAZEM	4,967

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.3	wycena indywidualna	Montaż wycieraczki W1 - zewnętrzna z krat cynkowych, wielkość oczek 34x11mm, wys 25 mm ,wpuszczana w posadzkę wg dokumentacji projektowej 1,88*0,94	m ² m ²	 1,767	
				RAZEM	1,767
10 d.3	wycena indywidualna	Montaż wycieraczki W2 - wewnętrzna, alumata szczotkowa, wys 22 mm ,wpuszczana w posadzkę wg dokumentacji projektowej 1,39*2,05	m ² m ²	 2,850	
				RAZEM	2,850
11 d.3	wycena indywidualna	Wymiana krutek nawiewnych na kratki ze stali nierdzewnej matowe wg dokumentacji projektowej 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.3	wycena indywidualna	Wymiana uchwytów do flag na uchwyty ze stali nierdzewnej 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
13 d.3	wycena indywidualna	Likwidacja istniejącej skrzynki gazowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Malowanie			
14 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2,20*3,60	m ² m ²	 7,920	
				RAZEM	7,920
15 d.4	KNR 4-01 1214-02 analogia	Czyszczenie obróbek blacharskich przy oknach dachowych i attyce 3,14*1,65*1,60*8+0,60*[3,55+2*1,76]*8+0,90*[2,50*2+1,80*8+2,00*6]+0,30*2,50*18	m ² m ²	 142,013	
				RAZEM	142,013
16 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie obróbek blacharskich 3,14*1,65*1,60*8+0,60*[3,55+2*1,76]*8+0,90*[2,50*2+1,80*8+2,00*6]+0,30*2,50*18	m ² m ²	 142,013	
				RAZEM	142,013
5		Rusztowania			
17 d.5	KNR 2-02 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m 26,00*[12,72+5,05+4,81+5,47+21,84]+16,00*4,00	m ² m ²	 1361,140	
				RAZEM	1361,140