Znak sprawy: WZO-WA.2150.8.2015

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty remontowe ogólnobudowlane**			
1.1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,40*[1,98+1,12]	m2	7,440	
				RAZEM	**7,440**
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		0,85*2	m	1,700	
				RAZEM	**1,700**
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych - nadproża stalowe z dwuteownika	m		
		1,20*2	m	2,400	
				RAZEM	**2,400**
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,00*[1,10+3,03+0,55+0,64+0,77+0,80+0,68+3,80]-0,80*2,00	m2	21,140	
				RAZEM	**21,140**
6 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		1,23*[1,10+3,03+0,55+0,64+0,77+0,80+0,68+3,80]-0,80*2,00	m2	12,385	
				RAZEM	**12,385**
7 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	**5,300**
8 d.1.1	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - skuccie podłoża betonowego głębokości do 10 cm	m2		
		Krotność = 2			
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	**5,300**
1.2		**Uzupełnienie ścianek z cegły**			
9 d.1.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,00*0,25*2	m2	1,000	
				RAZEM	**1,000**
10 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3*1,20	m	3,600	
				RAZEM	**3,600**
1.3		**Tynki wewnętrzne**			
11 d.1.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	**5,300**
12 d.1.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		1,23*[1,10+3,03+0,55+0,64+0,77+0,80+0,68+3,80]-0,80*2,00	m2	12,385	
				RAZEM	**12,385**
13 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		1,23*[1,10+3,03+0,55+0,64+0,77+0,80+0,68+3,80]-0,80*2,00	m2	12,385	
				RAZEM	**12,385**
1.4		**Izolacje**			
14 d.1.4	KNR 0-29 0636-01 analogia	Gruntowanie ścian emulsją gruntującą	m2		
		3,23*[1,10+3,03+0,55+0,64+0,77+0,80+0,68+3,80]-0,80*2,00	m2	35,125	
				RAZEM	**35,125**
15 d.1.4	KNR 0-29 0636-01 analogia	Izolacja powierzchni pionowych folią izolacyjną	m2		
		0,50*[1,10+3,03+0,55+0,64+0,77+0,80+0,68+3,80]	m2	5,685	
		0,50*[1,09+1,95]*2	m2	3,040	
				RAZEM	**8,725**
16 d.1.4	KNR AT-22 0105-06 analogia	Izolacja krawędzi i dylatacji taśmą uszczelniającą	m		
		10*0,50+1,10+1,62+1,12+1,14+1,09*2+1,34+1,18+1,07+0,25	m	16,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16,000
17 d.1.4	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho izolacja ścianek działowych gr 50 mm	m2		
		[1,09+1,95]*2,94-0,80*2,00*2	m2	5,738	
				RAZEM	5,738
18 d.1.4	KNR 0-29 0635-01 analogia	Izolacja powierzchni poziomych folią izolacyjną - posadzki łazienki	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
1.5		**Roboty z prefabrykatów gipsowych**			
19 d.1.5	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m2		
		[1,09+1,95]*2,94-0,80*2,00*2	m2	5,738	
				RAZEM	5,738
20 d.1.5	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2		
		0,66*2,94*2	m2	3,881	
		1,87*0,84	m2	1,571	
				RAZEM	5,452
1.6		**Stolarka i ślusarka**			
21 d.1.6	wycena indywidualna poz.-1,15	Drzwi wewnętrzne płytowe 80x200	m2		
		0,80*2,00*2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
22 d.1.6	wycena indywidualna poz.-1,15	Drzwi wewnętrzne płytowe 90x200 z samodomykaczem	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
23 d.1.6	KNR 2-02 1215-01	Osadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.6	KNR 2-02 1215-01	Osadzenie kratek wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.7		**Posadzki**			
25 d.1.7	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
26 d.1.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
27 d.1.7	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
1.8		**Okładziny wewnętrzne**			
28 d.1.8	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		2,20*[1,10+3,03+0,55+0,64+0,77+0,80+0,68+3,80+1,09*2+1,95*2]-0,80*2,00*5	m2	30,390	
				RAZEM	30,390
29 d.1.8	NNRNKB 202 0842-01	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		2,20*6+1,00*3	m	16,200	
				RAZEM	16,200
1.9		**Malowanie**			
30 d.1.9	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		1,23*[1,09+2,96+1,25+0,66+1,02+0,79+3,17]-0,80*2,00	m2	11,856	
		[1,09+1,95]*1,23*2+5,30	m2	12,778	
				RAZEM	24,634
2		**Roboty sanitarne**			
31 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
37 d.2	KNR 0-13 0228-03	Rurociągi o śr. 110 mm	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.2	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2	S-215 0500-02	Podejścia wodociągowe do baterii umywalkowej i podgrzewacza wody	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.2	S-215 0500-06	Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.2	KNR 2-15 0208-03	Podejścia odpływowe PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.2	KNR 2-15 0208-05	Podejścia odpływowe PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.2	KNR 2-17 0206-01	Wentylatory łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów podłogowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		**Roboty elektryczne**			
52 d.3	KNR 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.3	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.3	KNR 4-03 1116-02	Demontaż przewodów elektrycznych	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
55 d.3	KNR 4-03 1120-04	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.3	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
57 d.3	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
58 d.3	KNR 5-08 0303-02	Montaż puszek instalacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
59 d.3	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych sufitowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.3	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych ściennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż łączników instalacyjnych z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazd wtyczkowych z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		**Elementy wyposażenia stałego**			
63 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż dozowników na mydło w płynie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotki do WC	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
67 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra ściennego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**