
PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE - remont kominów

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku US w Wałbrzychu - ulica Mickiewicza 14
ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych, ulica Mickiewicza 14
INWESTOR : Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zofia Czempkowska
DATA OPRACOWANIA : 10-12-2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10-12-2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Termomodernizacja budynku US w Wałbrzychu - ulica Mickiewicza 14					
1		Remont kominów ponad dachem			
1	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	(0.80*1.20-0.25*0.40)+(0.56*0.53)+(0.90*0.50)+(0.55*0.55)+(0.70*0.53)	m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
2	KNR 4-01	Przemuiowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-01	0.237+0.408+0.222+0.258	m ³	1.125	
				RAZEM	1.125
3	KNR 2-02	Nakrywy attek ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.1	0219-05	poz.1	m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-02	(0.46+0.43)*2*1.20	m ²	2.136	
		(0.42+0.81)*2*1.20	m ²	2.952	
		(0.43+0.43)*2*1.20	m ²	2.064	
		(0.60*0.43)*2*3.0	m ²	1.548	
		(0.70+1.10)*2*1.20	m ²	4.320	
				RAZEM	13.020
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03	poz.4+(0.45+0.45)*2*1.20+(0.75+0.65)*2*1.20	m ²	18.540	
				RAZEM	18.540
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	poz.1*0.07+poz.2+poz.4*0.02	m ³	1.545	
				RAZEM	1.545
7		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1		poz.6	m ³	1.545	
				RAZEM	1.545